

Her te gebruiken materialen t.b.v. realisatie fase 2:

- x vloedpalen langs de kade (na technische inspectie)
 - 2 stalen steigers in het werkhaventje
 - 3 stalen geleidepalen doorsnee 50 cm.
 - 3 stalen geleidepalen doorsnee 80 cm.
- bordes met paal achterste loopbrug Rene Siegfried
 - afmeervoorzieningen Waterbus

Aanpassingen kade bij Rene Siegfried:

- 10 vloedpalen langs de kade
- 11 bolders op de kaderand
- 5 reddingstrappen aan de kade
- 2 loopbruggen met eventueel verlaagde aanlanding
 - 1 kast voor infra

Aanpassingen werkhaventje:

- 8 geleiderails langs de kade voor bevestiging steigers
- 2 reddingstrappen aan de kade

Aanpassingen kade bij het boothuis van de KNRM

- 7 vloedpalen langs de kade
- 6 bolders op de kaderand
- 3 reddingstrappen aan de kade
- 1 loopbrug met eventueel verlaagde aanlanding voor het boothuis van de KNRM
 - 1 kast voor infra

Aanpassingen in het Wantij:

- plaatsen 3 geleidepalen doorsnee 50 cm.
- plaatsen 3 geleidepalen doorsnee 80 cm.
- plaatsen x her te gebruiken geleidepalen t.b.v. plaatsing steigers (aantal is bekend na technische berekening)